

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu: BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Burzenin, ul.Polna, dz.nr ewid.484
Inwestor: Gmina Burzenin
ul.Sieradzka 1, 98-260 Burzenin

PRZEDMIAR

Strona 1

13-02-2022

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1 Montaż linii kablowych nn oraz złącza kablowego z rozdzielnią RG					
1	1	KNNR N005-07-01-02-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m³	52,80
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		52,8		52,80
1	2	KNNR N005-06-06-05-00	Uziom ze stali FeCu ø 12,8 dł do 4,5 m metodą uderową kat 3	szt	3,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		3		3,00
1	3	KNNR N005-06-02-04-00	Przewód uziemiający z bednarki OC ułożony luzem	metr	177,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		177,0		177,00
1	4	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	330,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		330,0		330,00
1	5	KNNR N005-07-07-02-23	Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	metr	207,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		207,0		207,00
1	6	KNNR N005-07-02-02-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m³	52,80
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		52,80		52,80
1	7	CEN N005-04-01-01-00	Szafka oświetleniowa SO	kmpl	1,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		1		1,00
1	8	KNNR N005-01-03-02-01	Rura winidurowa gładka RL ø 28 N.T. na podłożu betonowym	metr	10,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		10,0		10,00
1	9	KNNR N005-02-03-03-04	Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 wciągany do rur	metr	12,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		12,0		12,00
1	10	KNNR N005-04-07-02-00	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicy kotłowni RK	szt	1,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		1		1,00
2 Montaż słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego					
2	11	KNNR N005-10-01-01-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych. Słup SX9/3 z głowicą OZ3	szt	6,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		6		6,00
2	12	KNNR N005-10-04-02-10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawa Quest Plus 144W 20300lm asymetryczny ASW	szt	14,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		14		14,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3 Badania i pomiary powykonawcze					
3	13	KNNR N005-13-04-01-00	Badania i pomiary instalacji uziemniającej (pomiar pierwszy)	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
3	14	KNNR N005-13-04-02-00	Badania i pomiary instalacji uziemniającej (każdy następny pomiar)	szt	2,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,00
3	15	KNNR N005-13-04-05-00	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pomiar pierwszy)	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
3	16	KNNR N005-13-04-06-00	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt	27,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	27		27,00
3	17	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt	5,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5		5,00
3	18	Kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	kmpl	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00